


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)
ADRES INWESTYCJI : DP 2904E
INWESTOR : Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
: drogowa

Data zatwierdzenia

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW

mgr inż. Jolanta Nowicka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2	1. Roboty przygotowawcze			
1	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² odc. C-C do B-B	m ²		
d.1	0202-01	1125	m ²	1 125,000	
				RAZEM	1 125,000
2	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² odc. A-A do B-B	m ²		
d.1	0202-02	2700+1125+900	m ²	4 725,000	
				RAZEM	4 725,000
2	45233223-8	2. Roboty nawierzchniowe			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm odc. A-A do B-B	m ²		
d.2	0310-05	2700+1125+900	m ²	4 725,000	
	0310-06			RAZEM	4 725,000
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50 kg/m ² odc. A-A do C-C	t		
d.2	0108-02	160	t	160,000	
				RAZEM	160,000
5	KNR 2-31	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm odc. C-C do B-B	m ²		
d.2	0117-03	1125	m ²	1 125,000	
				RAZEM	1 125,000
6	KNR 2-31	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu odc. C-C do B-B	m ²		
d.2	0117-04	Krotność = 3 1125	m ²	1 125,000	
				RAZEM	1 125,000
7	KNR 2-31	Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm odc. C-C do B-B	m ²		
d.2	0310-01	1125	m ²	1 125,000	
				RAZEM	1 125,000
8	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywózką szer. śr. 75 cm odc. A-A do B-B	m ²		
d.2	1402-05	1575	m ²	1 575,000	
				RAZEM	1 575,000
9	KNR 2-31	Utwardzenie pobocza materiałem z rozbiórki nawierzchni bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 8 cm - analogia szer. śr. 75 cm odc. A-A do B-B	m ²		
d.2	0114-07	1575	m ²	1 575,000	
				RAZEM	1 575,000
10	KNR 2-31	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² (pobocza)	m ²		
d.2	1001-02	1575	m ²	1 575,000	
				RAZEM	1 575,000