


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 3313E - ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów (rekonstrukcja)
ADRES INWESTYCJI : DP 3313E Dłutów-Mierzączka
INWESTOR : Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
: drogowa

: 4.03.2016 r.

Data zatwierdzenia

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW

mgr inż. Jolanta Nowicka

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2		1. Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR AT-03 0202-01	D-01.02.04	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 1663.3	m ²		
				m ²	1663.300	
					RAZEM	1663.300
2 d.1	KNR AT-03 0202-02	D-01.02.04	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 1663.3	m ²		
				m ²	1663.300	
					RAZEM	1663.300
2	45233223-8		2. Roboty nawierzchniowe			
3 d.2	KNR 2-31 0310-01	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1663.3	m ²		
				m ²	1663.300	
					RAZEM	1663.300
4 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1663.3	m ²		
				m ²	1663.300	
					RAZEM	1663.300
5 d.2	KNR 2-31 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową t z wbudowaniem mechanicznym 50 kg/m2 68	t	68.000	
					RAZEM	68.000
6 d.2	KNR 6 1305-03		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 4	m ³		
				m ³	4.000	
					RAZEM	4.000