

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 3302E - ul. Klonowa w Konstantynowie Łódzkim, Gmina Konstantynów
Łódzki (rekonstrukcja)
ADRES INWESTYCJI : DP 3302E
INWESTOR : Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
drogowa

: 1.03.2016

Data zatwierdzenia

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW
mgr inż. Jolanta Nowicka

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2		1. Roboty przygotowawcze			
d.1	KNR AT-03 0202-01	D-01.02.04	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 3292.8	m ²		
				m ²	3292.800	
					RAZEM	3292.800
d.1	KNR AT-03 0202-02	D-01.02.04	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 3292.8	m ²		
				m ²	3292.800	
					RAZEM	3292.800
2	45233223-8		2. Roboty nawierzchniowe			
d.2	KNR 2-31 0310-01	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 3292.8	m ²		
				m ²	3292.800	
					RAZEM	3292.800
d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 3292.8	m ²		
				m ²	3292.800	
					RAZEM	3292.800
d.2	KNR 2-31 0114-07	D-01.02.04	Utwardzenie pobocza destruktem o grubości po zagęszczeniu 8 cm - analogia 470.4	m ²		
				m ²	470.400	
					RAZEM	470.400
d.2	KNR 2-31 1402-05	D-01.02.04	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywózką 470.4	m ²		
				m ²	470.400	
					RAZEM	470.400
d.2	KNR 2-31 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50 kg/m ² 50	t		
				t	50.000	
					RAZEM	50.000