

PRZEDMIAR

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 3314E Prusinowice-Lutomiersk, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)"
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza , Lutomiersk
INWESTOR : Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jolanta Nowicka
DATA OPRACOWANIA : 1.03.2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1.03.2016 r.

Data zatwierdzenia

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW
J. Nowicka
mgr inż. Jolanta Nowicka

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233120-6		1. Roboty nawierzchniowe			
1	KNR AT-03 0202-02	D.05.03.05	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 2307.6	m ² m ²	 2307.600	 2307.600
2	KNR 2-31 0108-02	D-04.07.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m ² 150	t t	 150.000	 150.000
3	KNR AT-03 0202-02	D-05.03.05	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 2307.6	m ² m ²	 2307.600	 2307.600
4	KNR 2-31 0310-01	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2307.6	m ² m ²	 2307.600	 2307.600
5	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2307.6	m ² m ²	 2307.600	 2307.600
6	KNR 2-31 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 267.2	m ² m ²	 267.200	 267.200
7	KNR 2-31 0114-07	D-10.07.01	Utwardzenie pobocza destruktem o grubości po zagęszczeniu 8 cm- analogia 267.2	m ² m ²	 267.200	 267.200
8	KNR 2-31 0803-03		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 2307.6	m ² m ²	 2307.600	 2307.600
					RAZEM	2307.600